



COMUNA STREJEȘTI
PRIMARIA

Nr.1112/14.02.2017

PROIECT DE HOTARARE

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma actualizati in urma modificarilor cotei TVA de la 20% la 19% incepand cu 01.01.2017, pentru obiectivul de investitii „INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL MAMURA, COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT”

- expunerea de motive a Primarului comunei Strejești nr. 1110/14.02.2017, privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate până la 31.12.2016 și valoare rest executat începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 % pentru investitia : „INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL MAMURA, COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT”;

- prevederile art. 291 (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din legea nr. 215/2001 (r1), privind administrația publică, cu modofocările și completările ulterioare;

- prevederile art. 7, lit. e), art.8 și 12 din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală;

În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(6), din Legea nr. 215/2001 republicată (r1), privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati in urma modificarilor cotei T.V.A. de la 20% la 19% incepand cu 01.01.2017 pentru obiectivul de investitii „INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL MAMURA, COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT”, in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul **Programului National de Dezvoltare Locala – subprogramul „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC”** a) realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Strejesti, judetul Olt a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

Art.3. Primarul Comunei Strejesti, Judetul Olt va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Strejesti, Judetul Olt, asupra modului de indeplinire.

Art.4.(1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate.

(2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Strejesti, judetul Olt prin afisare la sediul Primariei Comunei Strejesti, judetul Olt si prin publicare pe site-ul Primariei Comunei Strejesti, Judetul Olt.

Președinte de ședință,
Cojocaru Constantin

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
SORIN NEACSU

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE : „**INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL MAMURA, COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT**” rezultati in urma actualizarii devizului general.

TITULAR: Comuna Strejesti, judetul Olt

BENEFICIAR: Comuna Strejesti, judetul Olt

AMPLASAMENT Satul Mamura, comuna Strejesti, judetul Olt – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, România

PROIECTANT : SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

**INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI:
VALOAREA INVESTITIEI :**

	Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 19%)
TOTAL GENERAL	1.874,267 mii lei / 414,808 mii euro
Din care Construcții - Montaj	1.112,642 mii lei / 246,256 mii euro

Curs LEI/EURO la data de 04.01.2017 – 1 EURO 4,5182 LEI

➤ **SURSĂ DE FINANȚARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE:**

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt **1.797.357 lei cu T.V.A** iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de **76.910 lei cu T.V.A (contributie proprie)**.

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.01.2017:

Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este de **15,050 mii lei cu TVA** din care **3,010 mii lei cu TVA – cheltuieli eligibile** iar **12,040 mii lei cu TVA - cheltuieli neeligibile (contributie proprie)**.

Restul de executat decontat conform devizului general actualizat de SC INFRA& CIVIL DESIGN SRL este **1.859,217 mii lei cu TVA** din care **1.794,347 mii lei cu TVA reprezinta cheltuieli eligibile** iar **64,870 mii lei cu TVA cheltuieli neeligibile (contributie proprie)**.

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :

Front de captare:

- 1 put forat de mare adancime, amplasat in incinta gospodariei de apa, cu urmatoarele caracteristici : debitul - **$Q = 2$ l/s**; adancimea **H=130 m**; zona de protectie sanitara este comuna cu a gospodariei.

Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte:

- Putul forat precizat mai sus ;
- Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana butilica, cu capacitatea **Vutil = 150 mc** ;
- Statie de pompare si clorinare care cuprinde un grup de pompare (1A+1R), o pompa de incendiu si o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu montate intr-un container;
- Un grup electrogen, montat intr-un container, pentru asigurarea dublei alimentari cu energie electrica a pompelor din statia de pompare si clorinare;
- 1 container administrativ ;
- Conducte tehnologice si camine de vane si de vizitare in incinta gospodariei de apa ;
- Instalatii electrice (fora, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei de apa ;

- Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever (din plasa de sârmă impletita, cu înălțimea la coamă de 2,05 m, montata pe stalpi fixati in fundatii din beton) – **L=150ml** (inclusiv porti acces) ;
- Dotari.

Retea de distributie apa potabila in lungime totala de **L= 3569 m** din conducte de PEID din care:

- **1596 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 63 mm** ;
- **126 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 90 mm** ;
- **1847 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 110 mm**.

Bransamente la rețeaua de alimentare cu apa, 80 buc alcatuite din conducta de bransament din PEID, PE100, SDR26, PN6, De 25mm si camin de bransament, dintre care :

- 29 bransamente pe conducta cu De 63 mm ;
- 2 bransamente pe conducta cu De 90 mm ;
- 49 bransamente pe conducta cu De 110 mm.

Subtraversari ale rețelei de distributie realizate prin foraj orizontal dirijat in conducta de protectie din otel :

- Subtraversari ale conductei de distributie realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea **L= 30 m**.

Supratraversari ale rețelei de distributie realizate cu piloni si cabluri:

- Supratraversari ale conductei de distributie realizate cu piloni si cabluri in conducta de protectie din OL, izolata termic, cu lungimea **L= 40 m**.

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor

- Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor cu suprafata **S= 180 mp**.

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – **36 luni**.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Președinte de ședință,
Cojocaru Constantin**

**Contrasemnează,
Secretarul comunei,
SORIN NEACSU**